



**SIGNATURFORKLARING:**

Projekterede ledning	Eksisterende ledning	
		Fællesledning - gravitation
		Spildevandsledning - gravitation
		Spildevandsledning - trykledning
		Regnvandsledning - gravitation
		Drænledning
		Nedlagt ledning
		Fjernvarmeledning
		El-kabel - lavspænding - luftledning
		El-kabel - lavspænding
		El-kabel - højsp./mellemspænding
		El-kabel - højsp./mellemspænding
		Fiber-/lyslederkabel
		Data-/tele-/antenne- og evt. fiber/lyslederkabel
		Vand
		Gasledning

  

2 muligheder:  
 - Samle alt spildevand nordlig, hvor der kan følge teræret. Nordligt etableres 1 pumpestation.  
 - en lang trykledning med flere små pumpestationer som trykker ind på systemet

  

Øvrige signaturer

	Matrikelskel		OBS! Højspænding
	Ejerlavsgrense		
	Grøft/vandløb/sø		
	Projekteret spv. stik med vejl. BK		

**NOTE:**

**Generelt:**  
 Ubenaævnte mål er i m  
 Koter er i m i forhold til DVR90

**Fremmede ledninger:**  
 Placering af fremmede ledninger er kun vejledende og til brug ved bedømmelse af gener samt prisfastsættning. Ved projektets udførelse skal der indhentes oplysninger hos ledningsejere.

Rev.:	Dato:	Revision:	Konst./Tegn.:	Kontrol:	Godk.:
Klient:			Dato:	19.04.2024	
Projekt:	<b>Åbent land kloakering          Langdalen - G07 - Syd</b>		Projektnr.:	124 4401	
Emne:			Konst./Tegn.: CBM/CBM    Kontrol.: SKN    Godk.: SKN    Fil navn: T05.02_Langdalen...Syd.dgn    Mål: 1:1000    Tegn. nr.: T02.05		